ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17
61-623 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO
OLGA ELANTKOWSKA
ul. Akacjowa 25/6
62-090 Rokietnica

INWESTYCJA:
Przebudowa chodników w ul. Rolnej na odcinku od. ul. Traugutta do ul. Wspólnej

RYSUNEK:

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA: DROGOWA | NR RYSUNKU: DR-01 | ARKUSZ: 03 | REWIZJA: A | SKALA: 1:500

PLAN SYTUACYJNY

Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: inż. Szymon Elantkowski	WKP/0098/ZOOD/13 upr. do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalnoscei drogowej	
Asystent Projektanta: inż. Olga Elantkowska	-	

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Data: luty 2017

ist. zjazd do przebudowy km 0+713.22
ist. zjazd do przebudowy km 0+665.26
ist. zjazd do przebudowy km 0+627.02
ist. zjazd do przebudowy km 0+608.84
ul. Sportowa km 0+584.66
ist. zjazd do przebudowy km 0+570.58
ist. zjazd do przebudowy km 0+541.28
ist. zjazd do przebudowy km 0+510.43
ist. zjazd do przebudowy km 0+504.10
ul. Barska km 0+478.34
ist. zjazd do przebudowy km 0+470.40
ist. zjazd do przebudowy km 0+463.95

700 600 500 400 300

LEGENDA

- proj. oś
- proj. krawężnik betonowy 20x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy obniżony 20x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- proj. opornik betonowy 12x30x100 cm
- proj. nawierzchnia zjazdów oraz zatok postojowych z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm, koloru szarego, gr. 7 cm
- proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 6 cm
- istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego
- istniejący chodnik z nawierzchni bitumicznej
- proj. zieleń niska
- proj. nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej

ist. drzewo
ist. krzewy liściaste
ist. drzewa iglaste
ist. krzewy iglaste
drzewo do wycinki
proj. nasadzenia drzew
ist. przejście dla pieszych
proj. przejście dla pieszych
linia rozgraniczająca teren
proj. słupki wygradzające